

ALKE 101 terras

5.4 kW

De 101 is het midden segment terras model van Alke, uitgevoerd met 3 keramische stenen en volledig geëmailleerde branderbak en reflector.



Standaard op voorraad

Kenmerken



- Wand / plafond (met plaat) heater
- Hand of elektrisch bediend
- Uitbreidbaar met beugels, plaat en hoog / laag functie
- Combineerbaar met diverse schakel (draadloos) mogelijkheden
- Leverbaar en gekeurd in diverse gassoorten
- Leverbaar voor diverse landen

Toepassingen

Overkappingen, Bar, Cafés, Restaurants, Hotels, Werkplekken, Stadions, themaparken, toeristische attracties, Ideaal voor verwarmingstoepassingen buiten.

De Alke 101 wordt standaard geleverd zonder kantelbare ophangbeugel voor wandmontage.

Warmtedekking



Wandmontage onder 45 graden

Technische gegevens

Ontsteking	Elektrisch / handbediend
Vermogen kW	5,4
Voltage (alleen bij EID2G)	230V/50Hz
Afgenomen vermogen (alleen bij EID2G)	69VA
Aantal keramische stenen	3
Min. hoogte vanaf de grond	2.2m
Min. afstand vanaf plafond	0.55m
Min afstand vanaf de zijmuur	0.4m
LxBxH (cm)	59 x 36 x 27
Warmtebereik buiten in m ²	10,5
Gewicht (kg)	6,0